

Belangrijke voorschriften



MWF GIETVLOEREN

Verplichtingen van de afnemer

Bij uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om:

- 1 De ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden.
- 2 Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan MWF Gietvloeren op te geven.
- 3 De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij en met een temperatuur van minimaal 15° C. aan te leveren.
- 4 Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.
- 5 Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 15° C komt en de relatieve lucht vochtigheid niet boven de 80%.
- 6 Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 72 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas gedurende 7 dagen.
- 7 Voor voldoende water en elektriciteit, alsmede de definitieve verlichting van bovenaf (geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen.
- 8 Te zorgen dat MWF Gietvloeren de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven of personen in dezelfde periode in ruimtes werkzaam zijn.
- 9 Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn.
- 10 Bij niet nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die MWF Gietvloeren lijdt, onder meer ten gevolge van stagnatie, tijdsverlies, te maken extra kosten te vergoeden.
- 11 Dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. dikte oud is. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Controle vindt vooraf door MWF Gietvloeren met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.
- 12 Een droge, vlakke en strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet na gepoederd zijn met cement. 13 Zandcement afwerklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.
- 14 Het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond.
Bij bijvoorbeeld natte cellen.

- 15 De aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond. Als er in de ruimte geen dilatatie of schijnvoegen aanwezig zijn, maar deze hadden er wel moeten zijn volgens daarvoor geldende Nederlandse normen, dan gaat MWF Gietvloeren ervan uit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als deze wel aanwezig zijn dan zal MWF Gietvloeren deze respecteren tenzij anders is overeengekomen.
- 16 De ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zo nodig dient waterdicht folie onder de dekvloer te zijn aangebracht.
- 17 Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer. De applicateur van MWF Gietvloeren bepaalt ter plaatse of hij start met het installeren van de vloer op basis van de in dit document omschreven afspraken.

Garantie

- 1 MWF Gietvloeren staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent MWF Gietvloeren een 5 jarige aflopende garantie. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens MWF Gietvloeren heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiwerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan de (onderhoudsadviezen) en instructies van MWF Gietvloeren.
- 2 Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen, lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de topcoat en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.
- 3 De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
- 4 De contaminatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De kunststofvloer zit dan nog vast aan de ondervloer, echter de ondergrond is intern van elkaar los geraakt.
- 5 Het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie.
- 6 MWF Gietvloeren kan nadrukkelijk geen garantie geven dat de door haar aangebrachte producten niet scheuren of adervorming vertonen als de ondergrond beweegt of scheurt.

MWF GIETVLOEREN

Vloerverwarming

Voordat de vloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Bekijk het opstook- en afkoelprotocol op de website om scheuren en werking te voorkomen. MWF Gietvloeren is niet aansprakelijk voor schade aan de door MWF Gietvloeren gelegde vloeren, door nalatigheid in het opstartprotocol.

Algemeen

1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de vloeren die MWF Gietvloeren legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:

- Lichte kleurverschillen voorkomen
- Glansverschillen optreden
- Lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen
- Bij scheurvorming in de ondergrond kan doortekening in de vorm van een ader voorkomen dan wel geheel doortekenen in de Gietvloeren

2 De door MWF Gietvloeren opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Samples van MWF Gietvloeren geven slechts een kleur- indicatie van de te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen.

4 Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van de vloer. Indien de plinten voor het gieten worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na het leggen van de vloer afgelakt worden. De plinten kunnen dan echter niet meer verwijderd worden zonder schade aan de Gietvloer toe te brengen.

5 Vanwege het vloeibare karakter van de Gietvloeren kan er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de eventueel aanwezige plinten c.q. muren.

6 Gietvloeren worden ter plekke in een bestaande situatie gemaakt. Ter plaatsen worden verschillende materialen gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren en materialen plaats. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Tevens kan er stof, een vuiltje of een haar bij oplevering in de vloer aanwezig zijn.

7 De gietvloer is niet bestand tegen schuurmiddelen en weekmakers en kleurconcentraten.